

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหน่น ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๘ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด)....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๑ เมษายน ๒๕๖๗...เป็นเงิน.... ๓๑๕,๔๔๐.๙๔ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์)....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง .....
  - ๗.๑ นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายคมกฤษ ขวัญนิมิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นายกฤษฏี เพ็ชรนวล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ศพต.บ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ (กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น / ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร(ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	240,960	1.3091	315,440.94	
2	ป้ายโครงการถาวร	-		-	
<b>เงื่อนไข</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			315,440.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			315,440.94	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายสุธีร์พันธ์ วารินสะอาด)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง



กรรมการ

(นายคมกฤช ขวัญนิมิตร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นายกฤษฏี เพ็ชรนวล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



อนุมัติ

(นายธีรภาพ แสงกาคนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

รายการประมาณการค่า.....ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ศพด.บ้านทุ่งป่าหนั้น หมู่ที่ 2.....แบบปร.4 แผ่นที่.....1.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่.....2.....ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....รายการที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง.....

ประมาณการโดย นายภุชงค์ เพ็ชรนวล.....ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	ทรายเทียบ	ลบ.ม.	0.04	532.71	21.31	104.00	4.16	25.47	
1.2	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.12	1,943.93	233.27	466.00	55.92	289.19	
1.3	คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	0.02	1,850.47	37.01	426.00	8.52	45.53	
1.4	งานแม่แบบ	ลบ.พ.	1.55	370.00	573.50		0.00	573.50	
1.5	ค่าแรงประกอบแม่แบบ	ตร.ม.	1.70	0.00	0.00	139.00	236.30	236.30	
1.6	ตะปู (0.25 กิโลกรัม/ตารางเมตร)	กก.	0.43	43.61	18.75		0.00	18.75	
1.7	RB 9 มม. (น้ำหนัก 0.499 กก./ม.)	กก.	4.49	23.53	105.65	4.40	19.76	125.41	
1.8	DB 12 มม. (น้ำหนัก 0.888 กก./ม.)	กก.	7.62	22.77	173.51	3.60	27.43	200.94	
	รวมค่างานคูระบายน้ำ	-	-	-	1,163.00	-	352.09	1,515.09	
	รวมราคาค่าวัสดุพร้อมค่าแรง / 1 เมตร	เมตร	72.00	1,515.09	109,086.25	-	-	109,086.25	

ผู้ประมาณราคา

(นายภุชงค์ เพ็ชรนวล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณการค่า.....ก่อสร้างบูรณะบานาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ศพด.บ้านทุ่งป่าหมื่น หมู่ที่ 2.....แบบ ปร.4 แผ่นที่.....2

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่.....2.....ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....รายการที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง.....

ประมาณการโดย นายเกษม เพ็ชรนวล.....ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
2	งานฝาตะแกรงเหล็ก								
2.1	แผ่นเหล็กขนาด 50 x 5 มม.	เมตร	15.80	85.00	1,070.71	0.00	0.00	1,070.71	น้ำหนัก/เมตร 1.9 กก.
2.2	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 5 มม.	เมตร	2.00	119.17	238.33	0.00	0.00	238.33	น้ำหนัก/เมตร 3.77 กก.
2.3	ค่าแรงตีประกอบและฝาตะแกรงเหล็กรวมตลอดชิ้น	กก.	37.56	0.00	0.00	10.00	375.60	375.60	
2.4	ทาสีน้ำมันฝาตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1.58	58.00	91.64	35.00	55.30	146.94	
	รวมค่างานฝาตะแกรงเหล็ก	-	-	-	1,400.68	-	430.90	1,831.58	
รวมราคาวัสดุพร้อมค่าแรง / 1 เมตร								1,831.58	
	สรุปรวมราคาวัสดุพร้อมค่าแรง	เมตร	72.00	1,831.58	131,873.90	-	-	131,873.90	

ผู้ประมาณราคา

(นายเกษม เพ็ชรนวล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา