

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหนั้น หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งป่าหนั้น ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน แผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน ตำบลลิพัง จังหวัดตรัง...
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหนั้น ลักษณะงานตามแบบ รุปรายการงานก่อสร้าง....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.... ๑๘๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔).. จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕)...จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ว่าที่ ร.ต. นฤมิตร บุญธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ จำเอกพิชัย พูลภิรมย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ
 - ๗.๔
 - ๗.๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โทรศัพท์ 075-204435

ที่ ตง77904/..... วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง(ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ 453/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหน้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหน้น ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รายละเอียดปริมาณงาน พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ลิพังกำหนด)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งป่าหน้น หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหน้น ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 180,000.00 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดหา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)
(ว่าที่ ร.ต. นฤมิตร บุญธรรม)

..... กรรมการ
(จำเอกพิชัย พูลภิรมย์)

ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางอภิญญา อินทะมาระ)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)




หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางดรรรชนี นุ่นรักษา)

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)



(นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้พัง.....

(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้พัง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้พัง.....

(ลงชื่อ)



(นายธีรภาพ แสงกาศนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้พัง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหนั่น

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	139,372.29	1.3056	181,964.46	เงื่อนไข
				-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
				-	เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	คอกเบี้ยเงินกู้ 5%
				-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				-	
				-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			181,964.46	
	ปรับยอดเป็นเงินทั้งสิ้น			180,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ที่ 453/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหนั่น ม.2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และยึดถือประมาณราคานี้ เป็นราคากลางจึงได้ลงนาม ไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด

รองปลัด อบต.ลิพัง

ว่าที่ ร.ต.กรรมการ

(นฤมิตร บุญธรรม)

ผอ.กองช่าง

จ.อ.กรรมการ

(พิชัย พูลภิรมย์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหนั่น

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	139,372.29	1.3056	181,964.46	เงื่อนไข
				-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
				-	เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	คอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
				-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				-	
				-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			181,964.46	
	ปรับยอดเป็นเงินทั้งสิ้น			180,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ

ประมาณราคา

(นายกฤษฏี เพ็ชรนวล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ว่าที่ ร.ต.

ตรวจสอบ

(นฤมิตร บุญธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลิพัง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายธีรภาพ แสงศาสนีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหนั่น

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่ - ฝ่าย / งาน

กองช่าง

ประมาณราคาโดย

นายกฤษฎี เพ็ชรนวด

เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานหลังคา								
	1.1 เหล็กกล่อง 2"x6" หน้า 3.2 มม.	6.0	ทอน	3,000.00	18,000.00	364.00	2,184.00	20,184.00	
	1.2 เหล็กกล่อง 1.5"x3" หน้า 1.2 มม.	113.0	ม.	200.00	22,600.00	33.33	3,766.29	26,366.29	
	1.3 เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1"	48.00	ม.	95.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	1.4 เมทัลชีส .	63.0	ตร.ม.	180.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
	1.5 ครอบเมทัลชีส	6.0	ม.	80.00	480.00	-	-	480.00	
	1.6 ตะปูเกลียว	200.0	ตัว	3.51	702.00	-	-	702.00	
	1.7 แผ่นเหล็ก ขนาด 20 x 25 ซม. หน้า 9 มม.	10.0	แผ่น	180.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	1.8 เริงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	40.0	ม.	90.00	3,600.00	73.00	2,920.00	6,520.00	
	1.9 เริงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	40.0	ม.	120.00	4,800.00	73.00	2,920.00	7,720.00	
	1.10 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	90.0	ตร.ม.	-	-	140.00	12,600.00	12,600.00	
	1.11 พุกเหล็ก ขนาด Ø ½"	40.0	ตัว	15.00	600.00	-	-	600.00	
	ยอดยกไป							92,872.29	

